

In overleg met de brandweer worden de volgende maatregelen consequent toegepast:

- De brandweg wordt steeds vrijgehouden;
- Hydranten worden steeds vrijgehouden;
- Geen stapeling van brandbare materialen op minder dan 6 meter van een gebouw;
- Stapeling van brandbare werfketen gebeurt op een afstand tot het gebouw zoals opgegeven door de brandweer;
- Gedetailleerde informatie wordt op uitnodiging van de brandweer opgenomen in een digitaal interventiedossier.

 = BRANDWEG

